

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
Dźwigary dachowe (wg rys. K/4)						
RAZEM						2,460
Stężenia						
	6	8	X	X	18,50	
RAZEM						0,096
Deskowanie pełne						
	2,5	20	X	X	X	
RAZEM						1,665
Kontrłaty						
	8	3	X	X	X	
RAZEM						0,170
Łaty pod dachówkę						
	5	5	X	X	X	
RAZEM						0,505
<i>W rozstawie max. 0,33m na pow. Dachy 66,60m2</i>						
Deska okapowa						
	3	20	9,25	1	9,25	
RAZEM						0,056
Deska czołowa						
	3	20	7,10	1	7,10	
RAZEM						0,043
RAZEM WSZYSTKO			[m3]			4,995
<i>w tym</i>						
- konstrukcja więźby			[m3]			4,221
- łaty i kontrłaty			[m3]			0,675
- deski okapowe i czołowe			[m3]			0,098
<i>sprawdzenie</i>						4,995

UWAGA!

WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.

ZAMAWIAJĄC, NALEŻY DOLICZYĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE.