

ZESTAWIENIE DREWNA - AWINION - "szkielet"

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
DACH						
Krokwie 4x18						
	4	18	6,45	43	277,35	
	4	18	2,50	1	2,50	
	4	18	1,00	1	1,00	
				RAZEM	280,85	2,022
Murłaty 15x15						
	15	15	12,56	2	25,12	
				RAZEM	25,12	0,565
Jętki 4x16						
	4	16	2,30	42	96,60	
	4	16	1,30	7	9,10	
				RAZEM	105,70	0,676
Przewiązki 15x15x4						
	15	15	0,04	42	1,68	
				RAZEM	9,10	0,205
Płatew montażowa 15x15						
	15	15	6,90	1	6,90	
				RAZEM	6,90	0,155
Słupki montażowe 15x15						
	15	15	0,70	4	2,80	
				RAZEM	2,80	0,063
Miecze 15x15						
	15	15	1,05	4	4,20	
				RAZEM	4,20	0,095
Wymian 2x4x18						
	4	18	1,16	4	4,64	
				RAZEM	4,64	0,033
Deska czołowa 3x20						
	3	20	4,90	4	19,60	
				RAZEM	19,60	0,118
Deska okapowa 3x20						
	3	20	12,62	2	25,24	
				RAZEM	25,24	0,151
Łaty pod dachówkę 5x5						
	5	5		X	X	
w rozstawie max. co 33 cm				RAZEM	415,00	1,038
Belki więzara 2x4x15						
	4	15	7,8	18	140,40	
				RAZEM	140,40	0,842
SCIANY						
Podwójny oczep -ściany zewnętrzne i nośne						
	4	15	33,50	2	67,00	
				RAZEM	67,00	0,402
Podwójny oczep nad ściany działowe						
	4	9	19,50	2	39,00	
				RAZEM	39,00	0,140
Słupki nośne 4x15						
	4	15	2,50	92	230,00	
	4	15	2,31	14	32,34	
Zbiorcza dł. słupów ścian szczytowych nad oczepem	4	15	X	X	42,00	
				RAZEM	304,34	1,826
Słupki w ścianach działowych 4x9						

ZESTAWIENIE DREWNA - AWINION - "szkielet"

	4	9	2,80	55	154,00	
	4	9	2,01	8	16,08	
	4	9	0,61	8	4,88	
				RAZEM	174,96	0,630
Nadproża (deski poziome) 4x15, 4x9						
N-1	4	15	1,16	2	2,32	
N-2	4	15	1,06	8	8,48	
N-3	4	15	0,68	2	1,36	
N-4	4	15	1,16	2	2,32	
N-5	4	15	1,06	4	4,24	0,112
N-6	4	9	0,98	6	5,88	0,021
				RAZEM	24,60	0,133
Nadproża (deski pionowe) 4x15, 4x19						
N-1	4	15	1,16	2	2,32	
N-2	4	15	1,06	8	8,48	
N-3	4	15	0,68	2	1,36	
N-4	4	15	1,16	2	2,32	
N-5	4	15	1,06	4	4,24	
				RAZEM	18,72	0,127
Podciąg 3x4/22						
	4	22	3,63	6	21,78	
	4	22	3,13	6	18,78	
				RAZEM	40,56	0,357
Słupy pod podciąg 15x15						
	15	15	2,74	4	10,96	
	15	15	2,54	2	5,08	
				RAZEM	16,04	0,361
Podwalina pod ściany zewnętrzne i nośne 4x15						
	4	15	31,50	2	63,00	
				RAZEM	63,00	0,378
Podwalina pod ściany działowe 4x9						
	4	9	19,50	1	19,50	
				RAZEM	19,50	0,070
Rygle usztywniające						
	4	15	0,36	8	2,88	0,017
				RAZEM	2,88	0,017
RAZEM WSZYSTKO			[m3]			10,557
w tym						
- konstrukcja więźby			[m3]			5,964
- konstrukcja ścian			[m3]			4,593
<i>sprawdzenie</i>						10,557

UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE.

UWAGA!! W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH.