

ZESTAWIENIE DREWNA - CASA GRANDE

Materiał	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
Krokiew 7,5x22,5	7,5	22,5	8,20	29	237,80	
	7,5	22,5	7,20	8	57,60	
	7,5	22,5	7,70	2	15,40	
	7,5	22,5	5,10	1	5,10	
	7,5	22,5	1,65	1	1,65	
	7,5	22,5	1,60	1	1,60	
	RAZEM					319,15
Krokiew 7,5x17,5	7,5	17,5	4,60	8	36,80	
	7,5	17,5	4,25	2	8,50	
	7,5	17,5	2,25	2	4,50	
	7,5	17,5	0,95	2	1,90	
	7,5	17,5	3,30	6	19,80	
	RAZEM					71,50
Murłata 16x16	16	16	12,59	2	25,18	
RAZEM					25,18	0,645
Murłata 14x14	14	14	4,10	2	8,20	
RAZEM					8,20	0,161
Płatew 14x14	14	14	2,25	2	4,50	
RAZEM					4,50	0,088
Jętka podwójna 2x 5x20	5	20	5,40	28	151,20	
RAZEM					151,20	1,512
Belka wiązara 2x 5x20	5	20	6,50	8	52,00	
RAZEM					52,00	0,520
Belka wiązara 7,5x17,5	7,5	17,5	4,42	1	4,42	
	7,5	17,5	2,22	1	2,22	
	RAZEM					6,64
Przewiązka 20x20x7,5	20	20	0,075	90	6,75	
RAZEM					6,75	0,270
Wymian 7,5x22,5	7,5	22,5	1,35	1	1,35	
RAZEM					1,35	0,023
Deska okapowa 3x20	3	20	12,65	1	12,65	
	3	20	1,78	2	3,56	
	3	20	3,40	2	6,80	
	3	20	5,00	1	5,00	
	RAZEM					28,01
Deska czołowa 3x20	3	20	8,12	4	32,48	
	3	20	3,23	2	6,46	
	3	20	4,53	2	9,06	
	RAZEM					48,00

ZESTAWIENIE DREWNA - CASA GRANDE

Kontrłaty				
	5	3		
RAZEM				390,65
				0,586
Łaty pod dachówkę				
łaty w rozstawie do 33cm, na pow. dachu ok. 244m ²	5	5		
RAZEM				739,40
				1,849
RAZEM WSZYSTKO [m ³]				
				12,520
w tym				
- konstrukcja więźby		[m ³]		9,630
- łaty i kontrłaty		[m ³]		2,434
- deski okapowe i czołowe		[m ³]		0,456
<i>sprawdzenie</i>				<i>12,520</i>

UWAGA! W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH.

UWAGA! PRZY ZAMAWIANIU DREWNA NALEŻY DOLICZYĆ DODATKI NA WYKONANIE POŁĄCZEŃ CIESIELSKICH.