

ZESTAWIENIE DREWNA - BARBADOS - "szkielet"

| Materiał | Grubość [cm] | Wysokość [cm] | Długość [m] | Ilość [szt] | Dł. całk. [m] | Obj. Całk. [m3] |
|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| DACH | | | | | | |
| Krokwie 5x17,5 | | | | | | |
| | 5 | 17,5 | 6,25 | 4 | 25,00 | |
| | 5 | 17,5 | 5,55 | 14 | 77,70 | |
| | 5 | 17,5 | 3,65 | 18 | 65,70 | |
| | 5 | 17,5 | 3,20 | 18 | 57,60 | |
| | 5 | 17,5 | 1,85 | 1 | 1,85 | |
| | 5 | 17,5 | 1,65 | 2 | 3,30 | |
| | | | | RAZEM | 231,15 | 2,023 |
| Murlaty 15x15 | | | | | | |
| | 15 | 15 | 10,14 | 1 | 10,14 | |
| | 15 | 15 | 5,85 | 1 | 5,85 | |
| | | | | RAZEM | 10,14 | 0,228 |
| Jętki 5x15 | | | | | | |
| | 5 | 15 | 2,60 | 32 | 83,20 | |
| | | | | RAZEM | 83,20 | 0,624 |
| Płatew 15x25 | | | | | | |
| | 15 | 25 | 4,35 | 1 | 4,35 | |
| | | | | RAZEM | 4,35 | 0,163 |
| Płatew 15x18 | | | | | | |
| | 15 | 18 | 10,14 | 1 | 10,14 | |
| | | | | RAZEM | 10,14 | 0,274 |
| Płatew 15x15 | | | | | | |
| | 15 | 15 | 2,75 | 1 | 2,75 | |
| | | | | RAZEM | 2,75 | 0,062 |
| Słupy 15x15 | | | | | | |
| | 15 | 15 | 2,65 | 2 | 5,30 | |
| | 15 | 15 | 2,10 | 6 | 12,60 | |
| | | | | RAZEM | 17,90 | 0,403 |
| Wieszak 5x15 | | | | | | |
| | 5 | 15 | 2,30 | 16 | 36,80 | |
| | | | | RAZEM | 36,80 | 0,276 |
| Wymian 2x5x17,5 | | | | | | |
| | 5 | 17,5 | 1,15 | 2 | 2,30 | |
| | | | | RAZEM | 2,30 | 0,017 |
| Deska czołowa 3x20 | | | | | | |
| | 3 | 20 | 5,55 | 2 | 11,10 | |
| | 3 | 20 | 3,85 | 2 | 7,70 | |
| | 3 | 20 | 3,20 | 2 | 6,40 | |
| | 3 | 20 | 0,80 | 2 | 1,60 | |
| | | | | RAZEM | 26,80 | 0,161 |
| Deska okapowa 3x20 | | | | | | |
| | 3 | 20 | 10,20 | 1 | 10,20 | |
| | 3 | 20 | 3,68 | 2 | 7,36 | |
| | 3 | 20 | 2,85 | 1 | 2,85 | |
| | | | | RAZEM | 20,41 | 0,122 |
| Łaty pod dachówkę 5x5 | | | | | | |
| | 5 | 5 | | X | X | |
| w rozstawie max. co 33 cm | | | | RAZEM | 420,00 | 1,050 |
| Belki stropowe 2x5x15 | | | | | | |
| | 5 | 15 | 7,00 | 14 | 98,00 | |
| | | | | RAZEM | 98,00 | 0,735 |
| SCIANY | | | | | | |
| Podwójny oczep -ściany zewnętrzne i nośne | | | | | | |

ZESTAWIENIE DREWNA - BARBADOS - "szkielet"

| | | | | | | |
|--|---|----|-------|--------------|---------------|---------------|
| | 4 | 15 | 34,80 | 2 | 69,60 | |
| | | | | RAZEM | 69,60 | 0,418 |
| Podwójny oczep nad ściany działowe | | | | | | |
| | 4 | 9 | 19,80 | 2 | 39,60 | |
| | | | | RAZEM | 39,60 | 0,143 |
| Słupki nośne 4x15 | | | | | | |
| | 4 | 15 | 2,60 | 105 | 273,00 | |
| | 4 | 15 | 2,31 | 20 | 46,20 | |
| Zbiorcza dł. słupów ścian szczytowych nad oczepem | 4 | 15 | X | X | 52,00 | |
| | | | | RAZEM | 371,20 | 2,227 |
| Słupki w ścianach działowych 4x9 | | | | | | |
| | 4 | 9 | 2,80 | 55 | 154,00 | |
| | 4 | 9 | 2,01 | 8 | 16,08 | |
| | 4 | 9 | 0,61 | 8 | 4,88 | |
| | | | | RAZEM | 174,96 | 0,630 |
| Nadproża (deski poziome) 4x15, 4x9 | | | | | | |
| N-1 | 4 | 15 | 1,16 | 2 | 2,32 | |
| N-2 | 4 | 15 | 1,06 | 2 | 2,12 | |
| N-3 | 4 | 15 | 1,16 | 10 | 11,60 | 0,096 |
| N-4 | 4 | 9 | 0,98 | 4 | 3,92 | 0,014 |
| | | | | RAZEM | 19,96 | 0,110 |
| Nadproża (deski pionowe) 4x15 | | | | | | |
| N-1 | 4 | 15 | 1,16 | 2 | 2,32 | |
| N-2 | 4 | 15 | 1,06 | 2 | 2,12 | |
| N-3 | 4 | 15 | 1,16 | 10 | 11,60 | |
| | | | | RAZEM | 16,04 | 0,109 |
| Podwalina pod ściany zewnętrzne i nośne 4x15 | | | | | | |
| | 4 | 15 | 33,00 | 2 | 66,00 | |
| | | | | RAZEM | 66,00 | 0,396 |
| Podwalina pod ściany działowe 4x9 | | | | | | |
| | 4 | 9 | 16,30 | 1 | 16,30 | |
| | | | | RAZEM | 16,30 | 0,059 |
| Rygle usztywniające | | | | | | |
| | 4 | 15 | 0,36 | 12 | 4,32 | 0,026 |
| | | | | RAZEM | 4,32 | 0,026 |
| RAZEM WSZYSTKO | | | [m3] | | | 10,391 |
| w tym | | | | | | |
| - konstrukcja więźby | | | [m3] | | | 6,137 |
| - konstrukcja ścian | | | [m3] | | | 4,254 |
| <i>sprawdzenie</i> | | | | | | 10,391 |
| UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE. | | | | | | |
| UWAGA!! W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH. | | | | | | |