

ZESTAWIENIE DREWNA - ALABAMA

| WIĘŻBA DACHOWA | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|
| Material | Grubość | Wysokość | Długość | Ilość | Dł. całk. | Obj. Całk. |
| | [cm] | [cm] | [m] | [szt] | [m] | [m3] |
| Krokwie 7,5X20 | | | | | | |
| | 7,5 | 20 | 1,90 | 10 | 19,00 | |
| | 7,5 | 20 | 1,80 | 24 | 43,20 | |
| | 7,5 | 20 | 2,60 | 9 | 23,40 | |
| | 7,5 | 20 | 3,60 | 6 | 21,60 | |
| | 7,5 | 20 | 4,60 | 5 | 23,00 | |
| | 7,5 | 20 | 5,70 | 5 | 28,50 | |
| | 7,5 | 20 | 5,10 | 7 | 35,70 | |
| | 7,5 | 20 | 4,10 | 1 | 4,10 | |
| | 7,5 | 20 | 5,50 | 1 | 5,50 | |
| | 7,5 | 20 | 4,50 | 4 | 18,00 | |
| | 7,5 | 20 | 2,00 | 2 | 4,00 | |
| | 7,5 | 20 | 3,00 | 2 | 6,00 | |
| | 7,5 | 20 | 4,00 | 2 | 8,00 | |
| | 7,5 | 20 | 4,70 | 3 | 14,10 | |
| | 7,5 | 20 | 5,50 | 2 | 11,00 | |
| | 7,5 | 20 | 2,20 | 12 | 26,40 | |
| | 7,5 | 20 | 2,90 | 2 | 5,80 | |
| | 7,5 | 20 | 0,90 | 2 | 1,80 | |
| | 7,5 | 20 | 1,20 | 2 | 2,40 | |
| | | | | RAZEM | 97,50 | 1,463 |
| Krokiew narożna 20x22,5 | | | | | | |
| | 20 | 22,5 | 9,90 | 4 | 39,60 | |
| | | | | RAZEM | 39,60 | 1,782 |
| Krokiew narożna 8x16 | | | | | | |
| | 8 | 16 | 3,90 | 2 | 7,80 | |
| | 8 | 16 | 4,40 | 2 | 8,80 | |
| | | | | RAZEM | 16,60 | 0,212 |
| Murłaty 14x14 | | | | | | |
| | 14 | 14 | 13,48 | 2 | 26,96 | |
| | 14 | 14 | 10,48 | 2 | 20,96 | |
| | 14 | 14 | 1,80 | 2 | 3,6 | |
| | 14 | 14 | 3,28 | 1 | 3,28 | |
| | 14 | 14 | 3,88 | 1 | 3,88 | |
| | 14 | 14 | 2,84 | 2 | 5,68 | |
| | | | | RAZEM | 64,36 | 1,261 |
| Platew 16x16 | | | | | | |
| | 16 | 16 | 6,41 | 2 | 12,82 | |
| | 16 | 16 | 3,41 | 2 | 6,82 | |
| | | | | RAZEM | 19,64 | 0,503 |
| Platew 5x16 | | | | | | |
| | 5 | 16 | 3,09 | 4 | 12,36 | |
| | 5 | 16 | 3,40 | 2 | 6,80 | |
| | | | | RAZEM | 19,16 | 0,153 |
| Słupy 18x18 | | | | | | |
| | 18 | 18 | 2,00 | 4 | 8,00 | |
| | | | | RAZEM | 8,00 | 0,259 |
| Słupy 14x14 | | | | | | |
| | 14 | 14 | 2,00 | 2 | 4,00 | |
| | 14 | 14 | 1,10 | 3 | 3,30 | |
| | | | | RAZEM | 7,30 | 0,143 |
| Miecze 14x14 | | | | | | |
| | 14 | 14 | 1,30 | 12 | 15,60 | |

ZESTAWIENIE DREWNA - ALABAMA

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | RAZEM | 15,60 | 0,306 |
| Deska okapowa 4x30 | | | | | | |
| | 4 | 30 | 14,80 | 1 | 14,80 | |
| | 4 | 30 | 3,60 | 3 | 10,8 | |
| | 4 | 30 | 1,80 | 2 | 3,60 | |
| | 4 | 30 | 4,60 | 1 | 4,60 | |
| | 4 | 30 | 6,00 | 1 | 6,00 | |
| | 4 | 30 | 5,20 | 1 | 5,2 | |
| | 4 | 30 | 2,80 | 2 | 5,60 | |
| | 4 | 30 | 11,80 | 1 | 11,80 | |
| | | | | RAZEM | 62,40 | 0,749 |
| Łaty pod dachówkę 7,5x7,5 | | | | | | |
| | 7,5 | 7,5 | | | | |
| pow. dachu ok. 240 m ² w rozstawie max. co 33 cm | | | | RAZEM | 727,27 | 1,818 |
| STROP DREWNIANY | | | | | | |
| Belki drewniane 5x20 | | | | | | |
| | 5 | 20 | 3,35 | 14 | 46,90 | |
| | 5 | 20 | 2,87 | 10 | 28,70 | |
| | 5 | 20 | 0,95 | 6 | 5,70 | |
| | 5 | 20 | 3,00 | 5 | 15,00 | |
| | 5 | 20 | 1,80 | 11 | 19,80 | |
| | 5 | 20 | 3,60 | 7 | 25,20 | |
| | | | | RAZEM | 141,30 | 1,413 |
| Przewiązki 5x20 | | | | | | |
| | 5 | 20 | 0,95 | 27 | 25,65 | |
| | | | | RAZEM | 25,65 | 0,257 |
| RAZEM WSZYSTKO | | | | | | 10,319 |
| w tym | | | | | | |
| - konstrukcja więźby | | | | | | 6,083 |
| - łąty | | | | | | 1,818 |
| - deski okapowe | | | | | | 0,749 |
| - strop drewniany | | | | | | 1,670 |
| <i>sprawdzenie</i> | | | | | | <i>10,319</i> |
| UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW | | | | | | |
| POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA POŁĄCZENIA | | | | | | |
| I PRZYCIĘCIA. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH. | | | | | | |