

ZESTAWIENIE DREWNA - DACH

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
Krokwie 7,5x17,5						
	7,5	17,5	6,70	22	147,40	
	7,5	17,5	5,60	6	33,60	
	7,5	17,5	2,95	7	20,65	
				RAZEM	201,65	2,647
Krokwie 7,5x17,5						
	7,5	22,5	4,75	9	42,75	
				RAZEM	244,40	4,124
Murlata 14x14						
	14	14	12,09	2	24,18	
	14	14	6,90	1	6,90	
				RAZEM	31,08	0,609
Platew 16x16						
	16	16	5,01	1	5,01	
				RAZEM	5,01	0,128
Belka 14x14						
	14	14	6,90	1	6,90	
				RAZEM	6,90	0,135
Jętki 5x16						
	5	16	3,70	22	81,40	
				RAZEM	81,40	0,651
Słupy 16x16						
	16	16	2,55	3	7,65	
				RAZEM	7,65	0,196
Deska czołowa 3x20						
	3	20	6,70	4	26,80	
	3	20	4,75	2	9,50	
	3	20	2,60	2	5,20	
					41,50	0,249
Deska okapowa 3x20						
	3	20	5,01	1	5,01	
	3	20	2,97	1	2,97	
	3	20	4,17	1	4,17	
	3	20	6,90	1	6,90	
	3	20	12,09	1	12,09	
				RAZEM	31,14	0,187
Kontrłaty						
	2,5	5				
				RAZEM	285,85	0,357
Łaty pod dachówkę						
	5	5				
				RAZEM		1,606
w rozstawie max. co 33 cm						
RAZEM WSZYSTKO						10,890
w tym						
- konstrukcja więźby						8,491
- łąty i kontrłaty						1,963
- deski okapowe i czołowe						0,436
<i>sprawdzenie</i>						<i>10,890</i>
Uwaga !!!						
WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.						
ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE.						
W zestawieniu nie ujęto elementów dekoracyjnych						