

ZESTAWIENIE DREWNA – DACH – ACAPULCO

Materiał	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
<b>Krokwie</b>						
	7,5	17,5	7,10	32	227,2	
Nad wejściem	7,5	17,5	2,40	6	14,4	
<b>RAZEM</b>					<b>241,60</b>	<b>3,171</b>
<b>Muriaty</b>						
	14	14	11,90	2	23,80	
<b>RAZEM</b>					<b>23,80</b>	<b>0,466</b>
<b>Płatwie</b>						
	14	14	1,30	2	2,60	
<b>RAZEM</b>					<b>2,60</b>	<b>0,051</b>
<b>Miecze</b>						
	14	14	1,30	2	2,60	
<b>RAZEM</b>					<b>2,60</b>	<b>0,051</b>
<b>Jętki</b>						
	5	17,5	3,60	28	100,80	
<b>RAZEM</b>					<b>100,80</b>	<b>0,882</b>
<b>Deska okapowa</b>						
	3	20	11,9	2	23,8	
	3	20	1,30	2	2,6	
<b>RAZEM</b>					<b>26,40</b>	<b>0,158</b>
<b>Deska czołowa</b>						
	3	20	7,1	4	28,4	
	3	20	2,40	2	4,8	
<b>RAZEM</b>					<b>33,20</b>	<b>0,199</b>
<b>Kontrłaty</b>						
	7,5	3				
<b>RAZEM</b>					<b>241,60</b>	<b>0,544</b>
<b>Łaty pod dachówkę</b>						
Łaty w rozstawie do 33c	7,5	7,5				
Na pow. dachu F=170m2						
<b>RAZEM</b>					<b>515,20</b>	<b>2,898</b>
<b>RAZEM WSZYSTKO</b>			[m3]			<b>8,421</b>
w tym						
<b>- konstrukcja więźby</b>			[m3]			<b>4,621</b>
<b>- łaty i kontrłaty</b>			[m3]			<b>3,442</b>
<b>- deski okapowe</b>			[m3]			<b>0,158</b>
<b>- deski czołowe</b>			[m3]			<b>0,199</b>
<i>sprawdzenie</i>						<i>8,421</i>

UWAGA! W zestawieniu nie ujęto elementów ozdobnych.

UWAGA! PRZY ZAMAWIANIU DREWNA NALEŻY DOLICZYĆ NADDATKI NA WYKONANIE POŁĄCZEŃ CIESIELSKICH.