

ZESTAWIENIE DREWNA – DACH

Materiał	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
Krokwie						
	8	16	5,90	20	118	
	8	16	7,05	12	84,6	
	8	16	4,85	2	9,7	
RAZEM					212,30	2,717
Murłaty 14x16						
	14	16	12,70	2	25,40	
	14	16	6,48	1	6,48	
RAZEM					31,88	0,714
Płatew 14x16						
	14	16	4,25	1	4,25	
RAZEM					4,25	0,095
Jętki						
	5	16	3,50	2	7,00	
	5	16	8,60	2	17,20	
RAZEM					24,20	0,194
Kleszcze						
	5	16	3,50	22	77,00	
	5	16	8,60	22	189,20	
RAZEM					266,20	2,130
Wieszak						
	8	10	1,90	26	49,40	
RAZEM					49,40	0,395
Słupy						
	16	16	2,75	2	5,50	
RAZEM					5,50	0,141
Deska okapowa						
	2,5	25	6,25	1	6,25	
	2,5	25	1,9	2	3,8	
	2,5	25	3,44	1	3,44	
	2,5	25	4,25	1	4,25	
	2,5	25	5,13	1	5,13	
RAZEM					22,87	0,143
Deska czołowa						
	2,5	25	5,9	3	17,7	
	2,5	25	7,05	1	7,05	
	2,5	25	1,15	2	2,3	
RAZEM					27,05	0,169
Kontrłaty						
	2,5	5				
RAZEM					212,30	0,265
Łaty pod dachówkę						
	5	5				
RAZEM					390,00	1,222
RAZEM WSZYSTKO			[m3]			8,185
w tym						
- konstrukcja więźby			[m3]			6,386
- łaty i kontrłaty			[m3]			1,487
- deski okapowe			[m3]			0,143
- deski czołowe			[m3]			0,169
sprawdzenie						8,185

UWAGA! W zestawieniu nie ujęto elementów ozdobnych.