

ZESTAWIENIE DREWNA - G-71

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. całk. [m3]
WIAZAR W1						
Krokiew 6,3x20	6,3	20	4,53	28	126,84	
				RAZEM	126,84	1,598
Jętką 6,3x25	6,3	25	7,10	28	198,80	
				RAZEM	198,80	3,131
Grzęda 6,3x16	6,3	16	2,00	14	28,00	
				RAZEM	28,00	0,282
Przewiązka 6,3x25x25	6,3	25	0,25	70	17,50	
				RAZEM	17,50	0,276
WIAZAR W2						
Krokiew 6,3x20	6,3	20	3,13	2	6,26	
				RAZEM	6,26	0,079
Jętką 6,3x20	6,3	20	6,11	1	6,11	
				RAZEM	6,11	0,077
WIAZAR W3						
Krokiew 6,3x20	6,3	20	2,20	2	4,40	
				RAZEM	4,40	0,055
Jętką 6,3x20	6,3	20	4,46	1	4,46	
				RAZEM	4,46	0,056
WIAZAR W4						
Krokiew 6,3x20	6,3	20	1,28	2	2,56	
				RAZEM	2,56	0,032
Jętką 6,3x20	6,3	20	2,91	1	2,91	
				RAZEM	2,91	0,037
WIAZAR W5						
Krokiew 6,3x20	6,3	20	0,82	2	1,64	
				RAZEM	1,64	0,021
Jętką 6,3x20	6,3	20	2,11	1	2,11	
				RAZEM	2,11	0,027
POZOSTAŁE ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ						
Krokiew 6,3x20	6,3	20	4,53	6	27,18	
				RAZEM	27,18	0,342
Murlata 15x15	15	15	6,37	4	25,48	
	15	15	1,62	2	3,24	
				RAZEM	28,72	0,646
Przewiązka 6,3x20	6,3	25	X	X	42,00	
				RAZEM	42,00	0,662
Deska wiatrownicowa 5x10	5	10	6,22	2	12,44	
	5	10	6,62	2	13,24	
	5	10	4,82	2	9,64	
				RAZEM	35,32	0,177
Łaty 6,3x5	6,3	5	X	X	371,82	
Powierzchnia dachu ok. 122,70m2						

ZESTAWIENIE DREWNA - G-71

Rozstaw max. co 33cm				RAZEM	371,82	1,171
Kontrłaty 5x3						
	5	3	X	X	172,00	
				RAZEM	172,00	0,258
Deska okapowa 3,2x20						
	3,2	20	6,22	1	6,22	
	3,2	20	6,62	1	6,62	
	3,2	20	5,10	1	5,10	
	3,2	2	1,00	2	2,00	
				RAZEM	19,94	0,128
Deska czołowa 3,2x20						
	3,2	20	4,55	6	27,30	
				RAZEM	27,30	0,175
Deskowanie szczytu gr. 1,9cm						
Powierzchnia ok. 29,00m2	1,9	20	X	X	145,00	
				RAZEM	145,00	0,551
RAZEM WSZYSTKO						9,780
w tym						
- konstrukcja więźby						7,321
- deski okapowe, czołowe, na szczyt						0,853
- łaty, kontrłaty, deski wiatrownicowe						1,606
<i>sprawdzenie</i>						9,780
UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW						
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE						
I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO RUSZTU POD DESKOWANIE SZCZYTÓW						
ORAZ ELEMENTÓW OZDOBNYCH.						