

ZESTAWIENIE DREWNA - G-98

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. całk. [m3]
WIAZAR						
WIAZAR						
Patrz rys. K/6						
				RAZEM		1,059
Stężenie 6,3x10						
	6,3	10	2,07	4	8,28	
				RAZEM	8,28	0,052
Przewiązka 8x16						
	8	16	X	X	3,20	
				RAZEM	3,20	0,041
Belka pozioma 15x25						
	15	25	2,05	2	4,10	
				RAZEM	4,10	0,154
Belka kalenicowa 8x16						
	8	16	0,53	2	1,06	
				RAZEM	1,06	0,014
POZOSTAŁE ELEMENTY WIĘZBY DACHOWEJ						
Krokiew 6,3x20						
	6,3	20	3,58	8	28,64	
	6,3	20	2,54	8	20,32	
	6,3	20	1,62	8	12,96	
	6,3	20	1,80	8	14,40	
	6,3	20	4,59	1	4,59	
				RAZEM	80,91	1,019
Krokiew narożna 15x25						
	15	25	6,23	4	24,92	
				RAZEM	24,92	0,935
Murlata 14x14						
	14	14	8,19	2	16,38	
	14	14	3,29	1	3,29	
	14	14	6,89	1	6,89	
				RAZEM	26,56	0,521
Płatew 14x14						
	14	14	3,60	1	3,60	
				RAZEM	3,60	0,071
Łaty 6,3x5						
Powierzchnia dachu ok. 90,00m2	6,3	5	X	X	272,73	
Rozstaw max. co 33cm				RAZEM	272,73	0,859
Kontrłaty 5x3						
	5	3	X	X	159,40	
				RAZEM	159,40	0,239
Deska okapowa 3,2x20						
	3,2	20	9,50	2	19,00	
	3,2	20	8,14	2	16,28	
				RAZEM	35,28	0,226
RAZEM WSZYSTKO						5,189
w tym						
- konstrukcja więźby						3,865
- deski okapowe						0,226
- łąty, kontrłaty						1,098
<i>sprawdzenie</i>						<i>5,189</i>
UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW						
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE						