ZESTAWIENIE DREWNA - G-166

Materiał	Grubość	Wysokość	Długość	Ilość	Dł. całk.	Obj. całk.
	[cm]	[cm]	[m]	[szt]	[m]	[m3]
Krokiew 6,3x17,5						
	6,3	17,5	4,51	30	135,30	
				RAZEM	**135,30**	**1,492**
Murłata 15x15						
	15	15	6,12	4	24,48	
				RAZEM	**24,48**	**0,551**
Jętka 6,3x20						
	6,3	20	7,00	26	182,00	
				RAZEM	**182,00**	**2,293**
Grzęda 6,3x16						
	6,3	16	1,60	13	20,80	
	6,3	16	3,00	2	6,00	
				RAZEM	**26,80**	**0,270**
Przewiązka 6,3x20x20						
	6,3	20	0,20	78	15,60	
				RAZEM	**15,60**	**0,197**
Deska wiatrownicowa 5x10						
	5	10	5,48	2	10,96	
	5	10	6,76	2	13,52	
				RAZEM	**24,48**	**0,122**
Łaty 6,3x5						
Powierzchnia dachu ok. 109,50m2	6,3	5	X	X	331,82	
Rozstaw max. co 33cm				**RAZEM**	**331,82**	**1,045**
Kontrłaty 5x3						
	5	3	X	X	135,30	
				RAZEM	**135,30**	**0,203**
Deska okapowa 3,2x20						
	3,2	20	5,48	2	10,96	
	3,2	20	6,76	2	13,52	
				RAZEM	**24,48**	**0,157**
Deska czołowa 3,2x20						
	3,2	20	4,55	4	18,20	
				RAZEM	**18,20**	**0,116**
Deskowanie szczytu gr. 1,9cm						
Powierzchnia ok. 18,90m2	1,9	20	X	X	94,50	
				RAZEM	**94,50**	**0,359**
RAZEM WSZYSTKO						**6,805**
w tym						
- konstrukcja więźby						**4,802**
- deski okapowe, czołowe, na szczyt						**0,632**
- łaty, kontrłaty, deski wiatrownicowe						**1,371**
sprawdzenie						*6,805*

UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO RUSZTU POD DESKOWANIE SZCZYTÓW.