

ZESTAWIENIE DREWNA - GARAŻ G-286

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
Krokiew 6,3x16						
	6,3	16	4,80	26	124,80	
	6,3	16	3,50	3	10,50	
				RAZEM	135,30	1,364
Murłata 15x15						
	15	15	7,19	2	14,38	
	15	15	3,93	1	3,93	
				RAZEM	18,31	0,412
Murłata 10x6						
	10	6	0,90	1	0,90	
				RAZEM	0,90	0,005
Grzęda 6,3x16						
	6,3	16	2,25	11	24,75	
				RAZEM	24,75	0,249
Jętka 6,3x25						
	6,3	25	7,44	22	163,68	
				RAZEM	163,68	2,578
Przewiązka 20x20x6,3						
	6,3	20	0,20	44	8,80	
				RAZEM	8,80	0,111
Przewiązaka 6,3x16						
	6,3	16	X	X	30,64	
				RAZEM	30,64	0,309
Płatew 15x15						
	15	15	5,55	1	5,55	
				RAZEM	5,55	0,125
Płatew 15x20						
	15	20	3,93	1	3,93	
				RAZEM	3,93	0,118
Zastrzał 15x15						
	15	15	1,41	1	1,41	
				RAZEM	1,41	0,032
Słup 15x20						
	15	20	2,84	1	2,84	
				RAZEM	2,84	0,085
Słup 15x15						
	15	15	2,84	2	5,68	
				RAZEM	5,68	0,128
Deska wiatrownicowa 5x10						
	5	10	4,43	2	8,86	
	5	10	6,18	2	12,36	
				RAZEM	21,22	0,106
Deska okapowa 2,5x16						
	2,5	16	6,41	2	12,82	
	2,5	16	4,76	2	9,52	
	2,5	16	0,90	1	0,90	
				RAZEM	23,24	0,093
Deska czołowa 2,5x16						
	2,5	16	4,80	4	19,20	
				RAZEM	19,20	0,077
Deskowanie pełne gr. 3,2cm						
Pow. ok. 3,05m2	3,2	20	X	X	15,25	
				RAZEM	15,25	0,098
Kontrłaty						
	5	3	X	X	135,30	
				RAZEM	135,30	0,203

ZESTAWIENIE DREWNA - GARAŻ G-286

Łaty						
pow. dachu ok. 105,77 m ²	5	5	X	X	302,20	
W rozstawie max. co 35cm (w zależności od producenta pokrycia)					RAZEM	302,20
RAZEM WSZYSTKO						0,756
w tym						
- konstrukcja więźby						5,028
- łąty, kontrłąty						0,958
- deski okapowe, czołowe, wiatrownicowe, deskowanie						0,373
<i>sprawdzenie</i>						6,360
UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW						
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE						
I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH.						