

# ZESTAWIENIE DREWNA - BSC-6

Material	Grubość	Wysokość	Długość	Ilość	Dł. całk.	Obj. całk.
<b>DACH</b>						
<b>Krokiew</b>						
	7,5	20	6,50	130	845,00	
	7,5	20	5,70	1	5,70	
	7,5	20	5,00	2	10,00	
	7,5	20	6,30	1	6,30	
	7,5	20	6,00	1	6,00	
	7,5	20	5,90	3	17,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>890,70</b>	<b>13,361</b>
<b>Wymian</b>						
	7,5	20	1,37	4	5,48	
	7,5	20	1,15	4	4,60	
	7,5	20	1,44	4	5,76	
	7,5	20	1,22	4	4,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,72</b>	<b>0,311</b>
<b>Murlata</b>						
	15	15	12,00	6	72,00	
	15	15	10,18	1	10,18	
	15	15	7,30	1	7,30	
	15	15	7,35	1	7,35	
	15	15	9,59	1	9,59	
	15	15	6,02	1	6,02	
	15	15	5,45	1	5,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,89</b>	<b>2,653</b>
<b>Płatew</b>						
	17,5	22,5	9,51	2	19,02	
	17,5	22,5	9,04	2	18,08	
	17,5	22,5	6,12	2	12,24	
	17,5	22,5	6,40	1	6,40	
	17,5	22,5	5,80	1	5,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,54</b>	<b>2,423</b>
<b>Jętką</b>						
	7,5	22,5	9,54	126	1202,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>1202,04</b>	<b>20,284</b>
<b>Grzęda</b>						
	6,3	16	3,18	65	206,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>206,70</b>	<b>2,084</b>
<b>Deska wiatrownicowa</b>						
	5	10	5,29	2	10,58	
	5	10	45,87	2	91,74	
	5	10	5,25	2	10,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,82</b>	<b>0,564</b>
Podzielić na krótsze odcinki						
<b>Przewiązki</b>						
	20	20	0,075	378	28,35	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,35</b>	<b>1,134</b>
<b>Deska okapowa</b>						
	3,2	20	59,54	2	119,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,08</b>	<b>0,762</b>
Podzielić na krótsze odcinki						
<b>Deska czołowa</b>						
	3,2	20	6,50	4	26,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,00</b>	<b>0,166</b>
<b>Łaty pod dachówkę</b>						
	6,3	5				
				<b>RAZEM</b>	<b>2280,30</b>	<b>7,183</b>
pow. dachu ok. 752,5 m <sup>2</sup>						
w rozstawie max. co 33 cm						
<b>Kontr łaty</b>						
	5	3				
				<b>RAZEM</b>	<b>890,30</b>	<b>1,335</b>
<b>Deskowanie szczytów deski gr. 1,9cm</b>						
				<b>RAZEM</b>		<b>0,354</b>
Powierzchnia ok. 18,63m <sup>2</sup>						
<b>Podbitka gr. 1,9cm</b>						
				<b>RAZEM</b>		<b>1,876</b>

## ZESTAWIENIE DREWNA - BSC-6

Powierzchnia ok. 98,74m <sup>2</sup>					
<b>RAZEM WSZYSTKO</b>					<b>54,490</b>
w tym					
- konstrukcja więźby					<b>42,813</b>
-deski okapowe, czołowe, łąty,					<b>11,677</b>
<i>sprawdzenie</i>					<i>54,490</i>
<b>UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW</b>					
<b>POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, NALEŻY DOLICZYĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIA</b>					
<b>I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH WIĄZARÓW SZCZYTOWYCH ORAZ RUSZTU POD DESKOWANIE SZCZYTÓW.</b>					