

## **ZESTAWIENIE DREWNA - GARAŻ G330K**

<b>Material</b>	<b>Grubość</b>	<b>Wysokość</b>	<b>Długość</b>	<b>Ilość</b>	<b>Dł. całk.</b>	<b>Obj. Całk.</b>
	<b>[cm]</b>	<b>[cm]</b>	<b>[m]</b>	<b>[szt]</b>	<b>[m]</b>	<b>[m3]</b>
<b>Krokiew 14x30</b>						
	12,5	27,5	6,78	9	61,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,02</b>	<b>2,098</b>
<b>Murłata 15x15</b>						
	15	15	5,98	1	5,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,98</b>	<b>0,135</b>
<b>Deska okapowa 2,5x20</b>						
	2,5	20	6,00	1	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>	<b>0,030</b>
<b>Deska czołowa 2,5x20</b>						
	2,5	20	0,50	2	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>	<b>0,005</b>
<b>Deskowanie pełne</b>						
	3,2	20	x	x	200,00	
powierzchnia 40m2				<b>RAZEM</b>	<b>200,00</b>	<b>1,280</b>
<b>RAZEM WSZYSTKO</b>						<b>3,547</b>
w tym						
<b>- konstrukcja więźby</b>						<b>2,232</b>
<b>- deski: okapowe, czołowe, deskowanie pełne</b>						<b>1,315</b>
<i>sprawdzenie</i>						3,547
<b>UWAGA ! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW</b>						
<b>POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE</b>						
<b>I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO PODKŁADEK DĘBOWYCH POD KROKIEWE.</b>						