

ZESTAWIENIE DREWNA - GARAŻ - G-42-A

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całkow. [m]	Obj. Całk. [m3]
Krokiew 7,5x17,5						
	7,5	17,5	5,20	26	135,20	
	7,5	17,5	4,79	1	4,79	
RAZEM					139,99	1,837
Grzęda 6,3x16						
	6,3	16	3,35	2	6,70	
	6,3	16	2,00	11	22,00	
RAZEM					28,70	0,289
Jętka 7,5x25						
	7,5	25	8,00	22	176,00	
RAZEM					176,00	3,300
Przewiązka 25x25x7,5						
	7,5	25	0,25	33	8,25	
RAZEM					8,25	0,155
Przewiązka 6,3x16						
	6,3	16	X	X	20,10	
RAZEM					20,10	0,203
Wymian 7,5x17,5						
	7,5	17,5	0,58	1	0,58	
RAZEM					0,58	0,008
Murlata 15x15						
	15	15	6,53	2	13,06	
	14	14	3,80	1	3,80	
RAZEM					16,86	0,379
Płatew 15x15						
	15	15	3,80	1	3,80	
	15	15	3,20	1	3,20	
RAZEM					7,00	0,158
Słup 20x15						
	20	15	2,68	1	2,68	
RAZEM					2,68	0,080
Słup 15x15						
	15	15	2,68	1	2,68	
RAZEM					2,68	0,060
Deska okapowa 2,5x20						
	2,5	20	5,19	4	20,76	
RAZEM					20,76	0,104
Deska czołowa 2,5x20						
	2,5	20	5,1	4	20,40	
RAZEM					20,40	0,102
Deska wiatrownicowa 5x10						
	5	10	5,19	4	20,76	
RAZEM					20,76	0,104
Deskowanie szczytów - deski gr. 1,9cm						
	1,9	20	X	X	122,50	
RAZEM					122,50	0,466
Kontrłaty 5x3						
	5	3	X	X	139,99	
RAZEM					139,99	0,210

ZESTAWIENIE DREWNA - GARAŻ - G-42-A

Łaty pod dachówkę 5x5					
5	5	X	X	316,10	
na powierzchni dachu ok. 104,30 m2			RAZEM	316,10	0,790
w rozstawie max. co 33 cm					
RAZEM WSZYSTKO				[m3]	8,244
w tym					
- konstrukcja więźby				[m3]	6,469
- łąty i kontrłąty				[m3]	1,000
- deski: okapowe, czołowe, wiatrownicowe				[m3]	0,775
sprawdzenie				[m3]	8,244

UWAGA! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZA RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY DOLICZYĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE PRZYCIĘCIA I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH WIĄZARÓW SZCZYTOWYCH ORAZ RUSZTU POD DESKOWANIE SZCZYTÓW.