

## TORONTO 2 - C - ZESTAWIENIE DREWNA

Material	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. Całk. [m3]
<b>WIĄZAR W1, W2</b>						
Krokiew 6,3x16	6,3	16	5,02	60	301,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>301,20</b>	<b>3,036</b>
Grzęda 6,3x16	6,3	16	2,00	30	60,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,00</b>	<b>0,605</b>
Jętką 6,3x25	6,3	25	6,77	60	406,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>406,20</b>	<b>6,398</b>
Przewiązka 6,3x25x25	6,3	25	0,25	90	22,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,50</b>	<b>0,354</b>
<b>WIĄZAR W3</b>						
Krokiew 6,3x16	6,3	16	5,02	4	20,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,08</b>	<b>0,202</b>
Jętką 6,3x16	6,3	16	3,20	2	6,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,40</b>	<b>0,065</b>
<b>POZOSTAŁE ELEMENTY WIĘZBY DACHOWEJ</b>						
Przewiązka 6,3x16	6,3	16	X	X	53,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>53,10</b>	<b>0,535</b>
Murlata 17,5x17,5	17,5	17,5	2,60	4	10,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,40</b>	<b>0,319</b>
Murlata 15x15	15	15	4,22	4	16,88	
	15	15	4,00	4	16,00	
	15	15	4,66	2	9,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,20</b>	<b>0,950</b>
Deska wiatrownicowa 5x15	5	15	5,52	2	11,04	
	5	15	5,75	2	11,50	
	5	15	5,70	2	11,40	
	5	15	4,85	2	9,70	
	5	15	4,53	2	9,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,70</b>	<b>0,395</b>
Deska okapowa 2,5x16	2,5	16	5,52	2	11,04	
	2,5	16	5,75	2	11,50	
	2,5	16	5,70	2	11,40	
	2,5	16	4,85	2	9,70	
	2,5	16	4,53	2	9,06	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,70</b>	<b>0,211</b>
Deska czołowa 2,5x16	2,5	16	5,02	4	20,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,08</b>	<b>0,080</b>
<b>Deskowanie szczytów – deski gr. 1,9</b>						
pow. ok. 18,00 m2	1,9	20	X	X	90,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,00</b>	<b>0,342</b>
Kontrłaty 5x3	5	3	X	X	321,28	
				<b>RAZEM</b>	<b>321,28</b>	<b>0,482</b>

## TORONTO 2 - C - ZESTAWIENIE DREWNA

Łaty pod dachówkę 6,3x5						
pow. dachu ok. 260,60 m2	6,3	5	X	X	789,70	
w rozstawie max. co 33 cm				<b>RAZEM</b>	<b>789,70</b>	<b>2,488</b>
<b>RAZEM WSZYSTKO</b>						<b>16,461</b>
w tym:						
- konstrukcja więźby						12,463
- łaty, kontrłaty						2,969
- deski: czołowa, okapowa, wiatrownicowa, deski deskowania szczytu						1,028
sprawdzenie						16,461
<b>UWAGA! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW</b>						
<b>POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIA</b>						
<b>I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH WIĄZARA W3,</b>						
<b>RUSZTU POD DESKOWANIE SZCZYTÓW ORAZ SIDINGU I RUSZTU POD NIEGO. SIDING WYKONAĆ</b>						
<b>PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM (ZA JEGO ZGODĄ).</b>						