

ZESTAWIENIE DREWNA - SAVONA

| Material | Grubość | Wysokość | Długość | Ilość | Dł. całk. | Obj. Całk. |
|--|---------|----------|---------|--------------|---------------|--------------|
| | [cm] | [cm] | [m] | [szt] | [m] | [m3] |
| Krokiew 8x20 | | | | | | |
| | 8 | 20 | 6,71 | 32 | 214,72 | |
| | | | | RAZEM | 214,72 | 3,436 |
| Murłata 15x15 | | | | | | |
| | 15 | 15 | 6,33 | 2 | 12,66 | |
| | | | | RAZEM | 12,66 | 0,285 |
| Murłata 20x17,5 | | | | | | |
| | 20 | 17,5 | 3,05 | 4 | 12,20 | |
| | | | | RAZEM | 12,20 | 0,427 |
| Jętka 8x18 | | | | | | |
| | 8 | 18 | 3,84 | 14 | 53,76 | |
| | 8 | 18 | 3,37 | 2 | 6,74 | |
| | | | | RAZEM | 60,50 | 0,871 |
| Wymian 8x20 | | | | | | |
| | 8 | 20 | 0,83 | 16 | 13,28 | |
| | | | | RAZEM | 13,28 | 0,212 |
| Deska okapowa 2,5x20 | | | | | | |
| | 2,5 | 20 | 6,24 | 4 | 24,96 | |
| | | | | RAZEM | 24,96 | 0,125 |
| Deska czołowa 2,5x20 | | | | | | |
| | 2,5 | 25 | 6,71 | 4 | 26,84 | |
| | | | | RAZEM | 26,84 | 0,134 |
| Deska wiatrownicowa 10x5 | | | | | | |
| | 10 | 5 | 6,53 | 2 | 13,06 | |
| | 10 | 5 | 6,10 | 2 | 12,20 | |
| | | | | RAZEM | 25,26 | 0,126 |
| Kontrłaty 5x3 | | | | | | |
| | 5 | 3 | X | X | 214,72 | |
| | | | | RAZEM | 214,72 | 0,322 |
| Łaty 6,3x5 | | | | | | |
| pow. dachu ok. 164,23 m2 | 6,3 | 5 | X | X | 497,67 | |
| w rozstawie co max 0,33m | | | | RAZEM | 497,67 | 1,568 |
| RAZEM WSZYSTKO | | | | | | 7,506 |
| w tym | | | | | | |
| - konstrukcja więźby, słupy, belki | | | | | | 5,231 |
| - deski okapowe, czołowe, łaty, kontrłaty, deski wiatrownicowe | | | | | | 2,275 |
| <i>sprawdzenie</i> | | | | | | 7,506 |
| UWAGA !! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW | | | | | | |
| POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIE | | | | | | |
| I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE. W ZESTAWIENIU NIE UJĘTO ELEMENTÓW OZDOBNYCH. | | | | | | |