



ALABAMA

3400 zł

O projekcie

ALABAMA - dom jednorodzinny

Obszerny parterowy dom przypadnie do gustu tym, którzy lubią przestrzeń. Uwagę przyciąga już samo wejście - rodzaj otwartego, nakrytego zgrabnym daszkiem ganeczku, którego ozdobą są łagodne szerokie łuki. Harmonijna sylwetka Alabamy to między innymi zasługa starannie dobranych proporcji i efektownego kopertowego dachu. Ozdobą domu od strony ogrodu jest podcienie z tarasem , chroniącym idealnie przed kaprysami pogody: nadmiernym słońcem czy też deszczem. Atutem Alabamy są jasne, wygodne i przestronne wnętrza. Pokój dzienny, z którego wychodzi się na taras jest połączony z kuchnią, w której wydzielono z miłym kącikiem jadalnym pod oknem. Poza tym jest tu sporych rozmiarów sypialnia, dwa przytulne pokoje, łazienka oraz WC.

Projekt składa się z części architektonicznej, konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznej. W projekcie załączone są podstawowe zestawienie stali, drewna i stolarki okienno-drzwiowej. Do projektu dołączamy bezpłatną zgodę na wprowadzenie zmian, oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz kserokopie uprawnień projektantów wraz z aktualnym wpisem do izby. W przypadku zamówienia projektu w technologii lekkiej, drewnianej konstrukcji szkieletowej, powierzchnia użytkowa budynku jest o około 7% większa.

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa	126.52 m²
Powierzchnia zabudowy	155.04 m²
Powierzchnia kondygnacji netto	0.00 m²
Powierzchnia całkowita	172.70 m²
Kubatura	940.00 m³
Kąt nachylenia dachu	30°
Wymiary budynku długość x szerokość	15.80 x 12.30 m
Wysokość budynku	6.38 m
Min. wymiary działki długość x szerokość	20.30 x 23.80 m

Rzuty i przekroje



Parter

Nr	Nazwa	Pow. użytkowa[m²]	Pow. netto[m²]
3.	Łazienka	**9.95**	**0**
6.	Pokój	**18.27**	**0**
7.	Pokój dzienny	**28.06**	**0**
8.	Kuchnia z aneksem jadalnym	**18.88**	**0**
9.	WC	**2.31**	**0**
1.	Wiatrołap	**3.64**	**0**
10	Kotłownia	**4.23**	**0**
2.	Komunikacja	**18.88**	**0**
4.	Pokój	**10.48**	**0**
5.	Pokój	**11.82**	**0**
	Suma	**126.52**	**0**