

ZESTAWIENIE DREWNA - G-75

Materiał	Grubość [cm]	Wysokość [cm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Dł. całk. [m]	Obj. całk. [m3]
Dźwigary dachowe (wg rys. K/8)						
RAZEM						2,010
Stężenia 5x8						
	5	8	2,11	2	4,22	
	5	8	2,03	1	2,03	
	5	8	1,18	1	1,18	
	5	8	1,92	2	3,84	
	5	8	1,89	1	1,89	
	5	8	0,85	1	0,85	
RAZEM						14,01
						0,056
Przewiązka 8x15						
	8	15	0,82	18	14,76	
	8	15	0,63	3	1,89	
RAZEM						16,65
						0,200
Deskowanie pełne dachu gr. 3,8cm						
	3,8	20	X	X	297,00	
RAZEM						297,00
						2,257
<small>ok.44,55m2</small>						
Kontrłaty 5x3						
	5	3	X	X	57,76	
RAZEM						57,76
						0,087
Łaty pod dachówkę 5x5						
	5	5	X	X	135,00	
RAZEM						135,00
						0,338
<small>W rozstawie max. 0,33m na pow. dachu 44,55m2</small>						
Deska okapowa 3x15						
	3	15	6,28	1	6,28	
RAZEM						6,28
						0,028
Deska czołowa 3x15						
	3	15	7,32	1	7,32	
	3	15	0,85	2	1,70	
RAZEM						9,02
						0,041
Deskowanie szczytu gr. 2,5cm						
	2,5	15	X	X	43,35	
RAZEM						43,35
						0,163
<small>ok.6,50m2</small>						
RAZEM WSZYSTKO			[m3]			5,178
<small>w tym</small>						
- konstrukcja więźby			[m3]			2,265
- łaty i kontrłaty			[m3]			0,424
- deski			[m3]			2,489
<i>sprawdzenie</i>						5,178

UWAGA! WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ RZECZYWISTYCH WYMIARÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW. ZAMAWIAJĄC NALEŻY DOLICZYĆ DODATEK NA PRZYCIĘCIA I POŁĄCZENIA CIESIELSKIE.